
PLANUNTERLAGE ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFT § I Anwendungsbereich Vorhandene Gebäude Der räumliche Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschrift entspricht dem des Bebauungsplans Nr. 18 "Welfenpark". Die örtlichen Bauvorschriften gelten nur für Gebäude. Sie gelten nicht für Flurstücksgrenzen mit Messpunkt Garagen und Nebenanlagen im Sinne von §§ 12, 14 BauNVO. Flurstücksnummer § II Materialien von Außenwänden Zulässig sind: Verblendmauerwerk, einschließlich Fachwerk, Putz und Holz in rot bis rotbraun, weiß, grau, gelb, **PLANZEICHENLEGENDE** blau und grün. (einschließlich gebrochene Verblender) analog § VI sowie Holz zusätzlich in "holzfarben". Verblendmauerwerk ist zusätzlich in anthrazit analog § VI zulässig. Grenze des räumlichen Geltungsbereichs (§ 9 Abs.7 BauGB) Hochglänzende oder reflektierende Materialien sind unzulässig. Wintergärten und gläserne Fassadenvorbauten / -elemente sind von diesen Materialregelungen ausgenommen. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) § III Dächer Zulässig sind: Allgemeine Wohngebiete - Dächer aus Dachziegeln bzw. -pfannen in den Farben rot bis rotbraun oder anthrazit analog (§ 4 BauNVO) - Natürliche Materialien (z.B. Gras, Reet). - Dächer mit integrierten Solarkollektoren oder Photovoltaikelementen. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB) Flächen für regenerative Energien. Grundflächenzahl GRZ 0,3 (§ 19 BauNVO) § IV Höhen Zahl der Vollgeschosse Haus zugeordnet ist. (§ 16 BauNVO) § V Einfriedungen Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB) für Hecken aus standortheimischen Laubgehölzen. Hecken dürfen nicht höher als 2,00 m sein. Offene Bauweise (§ 22 BauNVO) § VI Farben angelehnt an das Farbregister RAL 840 HR entsprechen: (§ 23 BauNVO) für Klinker- und Putzfassaden: Grau: RAL 7012, 7015, 7024, 7032, 7035, 9002. Verkehrsflächen - zusätzlich für Klinkerfassaden: (§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB) RAL 2001 - 2004, 3000-3003, 3011, 3013, 3016. RAL 8003, 8004, 8007, 8011, 8012, 8015. Braun: Anthrazit: RAL 7016, 7021, 7022, 7043. Straßenverkehrsflächen, öffentlich - für Holzfassaden: RAL 2001 - 2004, 3000-3003. Rot: Gelb: RAL 1016, 1026, RAL 5010, 5012. Blau: Straßenbegrenzungslinie Grün: RAL 5018, 5024, 6001, 6018, 6029. für Dacheindeckungen: RAL 3000-3005, 3009, 3013. RAL 8003, 8004, 8007, 8008, 8012, 8015, 8016, 8024. Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, öffentlich Anthrazit: RAL 7016, 7021, 7024. § VII Ordnungswidrigkeit Rad- und Fußweg die mit einer Geldbuße gem. § 80 Abs. 5 NBauO geahndet werden. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB) Für diese Planung sind folgende Rechtsquellen maßgebend: Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen, hier: Regenwasserrückhaltebecken Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBL. I. S. 1057). sowie für Ablagerungen, Abwasser, hier: Schmutzwasserpumpwerk und Schaltkasten jeweils in der zum Zeitpunkt der Planaufstellung geltenden Fassung. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) Grünflächen, öffentlich, mit Zweckbestimmung: Eingrünung Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 a und b BauGB) Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen Erhaltung: Bäume



TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Festgesetzt wird ein Allgemeines Wohngebiet (WA). § 1 Zulässige Nutzungen im WA, § 4 BauNVO

1.1 Allgemein zulässig sind:

 Wohngebäude, - nicht störende Handwerksbetriebe,

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Innerhalb der festgesetzten Fläche nach § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB ist ein Regenrückhalte- /

Speicherbecken mit einem Volumen, netto, von ca. 1.200 m³ anzulegen (konkrete Bemessung

gemäß Erschließungs-/ Entwässerungsplanung). Das Becken ist für Pflegearbeiten die an die

Das Plangebiet befindet sich teilweise gem. § 73 WHG im Risikogebiet der Aller. Die Errichtung

§ 6 Naturschützerisch-grünordnerische Festsetzungen, § 9 Abs. 1 Nr. 15, 20, 25 a und b

6.1 Pro Wohnbaugrundstück ist ein standortheimischer Laubbaum (St.U 12/14 cm) / Obstbaum

gem. Pflanzliste alter Sorten auf dem Grundstück zu setzen und bei Abgang entsprechend zu

6.2 Die Pflanzungen auf den Grundstücken hat spätestens 1 Jahr nach Fertigstellung des

6.3 Die Überwachung der Pflanzmaßnahmen erfolgt durch den Flecken Ahlden (Aller). Auf

Grundlage von § 178 BauGB kann der Flecken Ahlden (Aller) den Eigentümer durch Bescheid

verpflichten, sein Grundstück innerhalb der gesetzten Frist entsprechend der Festsetzungen des

6.4 Innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche sind mind.10 Laubbäume als Heister der

6.5 Innerhalb der 10 m breiten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern gem

§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB ist eine fünfreihige Bepflanzung gem. Pflanzliste mit Bäumen und

6.6 Innerhalb der 5 m breiten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern gem. § 9 Abs.

1 Nr. 25a BauGB ist eine dreireihige Bepflanzung gem. Pflanzliste mit Bäumen und Heistern

6.7 Innerhalb der 10 m breiten öffentlichen Grünfläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB in

Kombination mit einer Maßnahmenfläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB ist eine fünfreihige

Der Abstand zwischen den Reihen beträgt 1,00 m bis 1,50 m, in den Reihen 1,25 bis 1,50 m. Die

einzelnen Gehölzarten sind in Gruppen zu je 5-7 Stck. zu pflanzen. 40% der Gehölze sind als

Heister der Pflanzgröße 100-125 cm zu pflanzen, ansonsten sind Sträucher 70-100 cm

6.8 Die Fertigstellung der Pflanzungen hat spätestens 1 Jahr nach Fertigstellung der

öfftl. Verkehrsfläche (hier: Mühlendamm) anzuschließen. Das Becken ist einzuzäunen.

§ 5 Vermeidung von Hochwasserschäden, § 9 (1) Nr. 16 c BauGB

von Heizölverbraucheranlagen ist im Plangebiet unzulässig.

Bauvorhabens durch die Grundstückseigentümer zu erfolgen.

Pflanzgröße 100-125 cm alleeartig im Straßenverlauf zu pflanzen.

Bepflanzung gem. Pflanzliste mit Bäumen und Heistern vorzunehmen.

Bebauungsplanes zu bepflanzen.

Heistern vorzunehmen.

(Forstware) zu pflanzen.

1.2 Ausnahmsweise zulässig sind:

- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,

§ 2 Garagen und Nebenanlagen, § 23 BauNVO

§ 4 Abwasserbeseitigung, § 9 (1) Nr. 14 BauGB

§ 3 Wohneinheiten, § 9 (1) Nr. 6 BauGB

- Kleine Betriebe des Beherbergungsgewerbes.

1.3 Nicht Bestandteil des Bebauungsplanes sind: - die der Versorgung des Gebiets dienende Läden,

- Schank- und Speisewirtschaften, - Anlagen für Verwaltungen,

unzulässig, § 23 (5) BauNVO.

ein Gebäude.

- Gartenbaubetriebe, Tankstellen.

- Glänzende oder hochglänzende Dacheindeckungen sind unzulässig, ausgenommen der

Die Oberkante des Erdgeschossfertigfußbodens darf höchstens 0,5 m höher liegen als die Oberkante der Straße (Fahrbahnmitte Endausbau) vor dem Grundstück, gemessen in der Mitte des Straßenabschnitts des Grundstücks, bei Eckgrundstücken bei der Straßenseite, der das

Einfriedungen zu öffentlichen Verkehrsflächen dürfen nicht höher als 1,20 m sein. Dies gilt nicht

Zulässig im Sinne §§ II und III dieser Vorschrift sind Farbtöne, die den folgenden Farben

RAL 1000, 1001, 1002, 1013, 1014, 1015, 9001, 9010, 9016, 9018.

Verstöße gegen diese örtlichen Bauvorschriften sind Ordnungswidrigkeiten, § 80 Abs. 3 NBauO,

Baugesetzbuch, BauGB, in Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), Baunutzungsverordnung, BauNVO, in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt

6.9 Die Gehölze innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen sind zu erhalten und bei Abgang entsprechend zu ersetzen. Die Erforderlichkeit einer Fällung ist vorab durch einen zertifizierten Baumgutachter darzulegen. Bei Verlust sind die abgängigen, zum Erhalt festgesetzten, Bäume wie folgt zu ersetzen: Der Ersatz ist durch einen Hochstamm, Pflanzqualität StU 14/16 cm mit gleichartigen, standortheimischen Gehölzen gemäß Pflanzliste zu leisten. Die Ersatzpflanzung ist spätestens in der Pflanzperiode nach Abgang durchzuführen. Unerheblich für die Erforderlichkeit des Ersatzes ist die Frage, ob es sich um eine aktive Fällung (z.B. durch

Verkehrssicherungspflicht) handelt oder um ein Naturereignis (natürlicher Abgang). Für den Fall, dass Bäume abgängig sind, sind im Vorfeld artenschutzrechtliche Untersuchungen (Höhlen, Spalten) durchzuführen.

6.10 Pflanzliste

Bäume: Hochstämme (ggf. auch als Heister Sorbus aucuparia (Eberesche) Quercus robur (Stieleiche)

Erschließungsanlagen durch die Gemeinde zu erfolgen.

Quercus petraea (Traubeneiche) Betula pendula (Hängebirke)

Corylus avellana (Hasel)

Carpinus betulus (Hainbuche) Obstbäume und Wildobst (z.B. Wildbirne, Wildapfel, Vogelkirsche)

Hecken und Feldgehölze: Heister Rhamnus frangula (Faulbaum) Crataegus sp. (Weißdorn) Prunus spinosa (Schlehe)

Acer campestre (Feldahorn) Prunus avium (Waldkirsche) Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)

Rosa canina (Hundsrose) Ribes uva-crispa (Stachelbeere) Ilex aquifolium (Stechpalme) Cornus sanguinea (Hartriegel) Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball)

Obstbäume (Hochstämme):

Krügers Dickstiel Danziger Kantapfel Kasseler Renette Adersleber Calvill

Birnen Bosc's Flaschenbirne Gellerts Butterbirne Gute Luise Köstliche von Charneux Kirschen / Pflaumen Dolleseppler

Frühzwetsche oder jeweils verwandte standortheimische Arten.

§ 7 Maßnahmen zur Eingriffsminderung (Artenschutz), § 9 (1) Nr. 20 BauGB

Bauzeitenregelung für die Ackerfläche: Alle Arbeiten an Gehölzen (Fällung/Rodung/Beseitigung) haben zum allgemeinen Schutz von Brutvögeln entsprechend der gesetzlichen Regelungen des § 39 (5) 1. BNatSchG in der Zeit vom

§ 8 Externe Kompensation

Für die Kompensation des Eingriffs sind externe Maßnahmen erforderlich, im Einzelnen:

• Maßnahmen nach Naturschutzrecht im Wert von 11.657 Punkten gemäß Modell des Nds.

• Maßnahmen zum Artenschutz (CEF-Maßnahmen): Ein betroffenes Bruthabitat der Feldlerche (Alauda arvensis).

Diese Maßnahmen werden in Kombination über die Naturschutzstiftung Heidekreis GmbH abgegolten. Dazu werden innerhalb des Naturraums der Lüneburger Heide innerhalb der

Gemeinde: Böhme

Gemarkung: Kirchwahlingen


Flur: 1


Flurstück: 164/4

ein Intensiv-Grünland (GI) zu mesophilen Grünland (GM) entwickelt.

Die Flächen dienen gleichzeitig als Bruthabitat für die Feldlerche (Alauda arvensis), zum Ausgleich von einem im Eingriffsraum (B-Plan Nr. 18 "Welfenpark") betroffenen Revier.

Die Maßnahmen wurden entsprechend vertraglich gesichert zwischen dem Flecken Ahlden (Aller) und der Naturschutzstiftung Heidekreis GmbH.





ALLGEMEINE HINWEISE

. Denkmalschutz

Die Planungen liegen im Bereich der archäologischen Fundstelle Ahlden FStNr. 18-20. Dabei handelt es sich um Fundstreuungen. Weitere Fundstellen im Umfeld (Ahlden FStNr. 12, 16 u. 17) unterstreichen die Bedeutung des Areals für die Belange der Denkmalpflege. Daher ist mit archäologischen Strukturen im Boden zu rechnen. Auf das Niedersächsische Denkmalschutzgesetz, NDSchG, § 6, "Erhaltungspflicht", § 13 "Erdarbeiten" und § 14 "Bodenfunde" wird besonders hingewiesen. Archäologische Bodenfunde unterliegen der Meldepflicht. Sie sind bei Zutagetreten durch Baumaß-nahmen unverzüglich bei der Unteren Denkmalschutzbehörde, Landkreis Heidekreis, anzuzeigen.

II. Bodenschutz

Bei Bekanntwerden von Anzeichen einer möglichen schädlichen Bodenverunreinigung ist die Untere Bodenschutzbehörde, Landkreis Heidekreis, unverzüglich einzuschalten. Dies könnten z.B. Vergrabungen (Hausmüll, Bauschutt usw.) oder organoleptische Auffälligkeiten des Bodens (Vefärbungen, Geruch usw.) sein.

Der Einsatz von Ersatzbaustoffen (z.B. Schlacken, Beton-RC, Mineralgemisch aus Abbruchabfällen) ist aufgrund des geringen Grundwasserflurabstandes nicht zulässig.

Die Erschließungsarbeiten sind unter bodenkundlicher Baubegleitung zu planen und durchzuführen.

Das Plangebiet befindet sich teilweise gem. § 73 WHG im Risikogebiet der Aller. Die Errichtung von Heizölverbraucheranlagen ist im Plangebiet unzulässig.

PRÄAMBEL

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie des § 58 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der §§ 80, 84 der Nds. Bauordnung (NBauO) hat der Rat des Flecken Ahlden (Aller) am 17.12.2019 diesen Bebauungsplan Nr. 18 "Welfenpark" bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen sowie den örtlichen Bauvorschriften (ÖBV) als Satzung und die Begründung beschlossen.

Ahlden (Aller), den 18.12.2019

gez. Schliekelmann

Der Bürgermeister

VERFAHRENSVERMERKE

Der Verwaltungsausschuss des Flecken Ahlden (Aller) hat in seiner Sitzung am 28.09.2017 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 18 "Welfenpark" mit ÖBV beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 30.12.2017 ortsüblich bekannt gemacht worden.

Ahlden (Aller), den 18.12.2019

Kartengrundlage

gez. Schliekelmann Der Bürgermeister

Liegenschaftskarte Maßstab: 1: 1.000 Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Nds. Vermessungs- und Katasterverwaltung.

© 2017 **LGLN** Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen

Regionaldirektion Sulingen-Verden

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom 05.12.2017). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Bad Fallingbostel, den 19.12.2019

Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) Regionaldirektion Sulingen-Verden - Katasteramt Fallingbostel

gez. Wittkugel

Planverfasser Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 18 "Welfenpark" mit ÖBV des Flecken Ahlden (Aller) wurde ausgearbeitet von der H&P Ingenieure GmbH, Albert-Schweitzer-Straße 1, 30 880 Laatzen.

Laatzen, den 18.12.2019

gez. Schneider Planverfasser

L. S.

L. S.

Öffentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss des Flecken Ahlden (Aller) hat in seiner Sitzung am 18.10.2018 dem Entwurf des Bebauungsplans Nr. 18 "Welfenpark" mit ÖBV und der Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurde am 09.02.2019 ortsüblich bekannt gemacht. Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 18 "Welfenpark" mit ÖBV und der Begründung haben vom 18.02.2019 bis 19.03.2019 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Gemäß § 4a Abs. 4 BauGB wurden der Bekanntmachungstext und die Auslegungsunterlagen

Ahlden (Aller), den 18.12.2019

auf der Homepage des Flecken Ahlden (Aller) zur Verfügung gestellt.

gez. Schliekelmann Der Bürgermeister

Erneute Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung Der Verwaltungsausschuss des Flecken Ahlden (Aller) hat in seiner Sitzung am 12.09.2019 dem geänderten Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 18 "Welfenpark" mit ÖBV und der Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB

L. S.

L. S.

L. S.

L. S.

Ort und Dauer der erneuten öffentlichen Auslegung wurden am 14.09.2019 ortsüblich bekannt

Der geänderte Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 18 "Welfenpark" mit ÖBV und der Begründung haben vom 23.09.2019 bis 11.10.2019 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB öffentlich ausgelegen.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB mit Schreiben vom 17.09.2019 beteiligt.

Gemäß § 4a Abs. 4 BauGB wurden der Bekanntmachungstext und die Auslegungsunterlagen auf der Homepage des Flecken Ahlden (Aller) zur Verfügung gestellt.

Ahlden (Aller), den 18.12.2019

beschlossen.

gez. Schliekelmann

Der Bürgermeister

Erneute Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung

Der Verwaltungsausschuss des Flecken Ahlden (Aller) hat in seiner Sitzung am 06.11.2019 dem geänderten Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 18 "Welfenpark" mit ÖBV und der Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der erneuten öffentlichen Auslegung wurden am 09.11.2019 ortsüblich bekannt

Der geänderte Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 18 "Welfenpark" mit ÖBV und der Begründung haben vom 19.11.2019 bis 03.12.2019 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB öffentlich ausgelegen.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB mit Schreiben vom 11.11.2019 beteiligt.

Gemäß § 4a Abs. 4 BauGB wurden der Bekanntmachungstext und die Auslegungsunterlagen auf der Homepage des Flecken Ahlden (Aller) zur Verfügung gestellt.

Ahlden (Aller), den 18.12.2019

gez. Schliekelmann Der Bürgermeister

Der Rat des Flecken Ahlden (Aller) hat den Bebauungsplan Nr. 18 "Welfenpark" mit ÖBV nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 17.12.2019 als Satzung gemäß § 10 BauGB sowie die Begründung beschlossen.

Ahlden (Aller), den 18.12.2019

gez. Schliekelmann Der Bürgermeister

Bekanntmachung

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans Nr. 18 "Welfenpark" mit ÖBV des Flecken Ahlden (Aller) ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am 21.12.2019 ortsüblich bekannt gemacht worden.

Der Bebauungsplan ist damit am 21.12.2019 in Kraft getreten.

Ahlden (Aller), den 07.01.2020

gez. Schliekelmann L. S.

Der Bürgermeister

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplans Nr. 18 "Welfenpark" mit ÖBV sind - die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen des

genannten Planwerks gemäß § 214 Abs. 1 BauGB, - eine gemäß § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das

Verhältnis des Bebauungs- und Flächennutzungsplanes und - nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs

Ahlden (Aller), den

nicht geltend gemacht worden.

Der Bürgermeister



Flecken Ahlden (Aller) Landkreis Heidekreis

Bebauungsplan Nr. 18 "Welfenpark"

mit örtlichen Bauvorschriften



Satzungsbeschluss - § 10 BauGB

Stand: 04.12.2019

<u> Beglaubigungsvermerk</u> Die vorliegende Abschrift zum Bebauungsplan Nr. 18 des Flecken Ahlden (Aller)

stimmt mit der Urschrift vollständig überein.

L. S.